

## Informacja o stanie dróg gminnych wraz z kosztami poniesionymi na ich utrzymanie, remonty.

W dniu 14.01.2022 r. zostały podpisane stosowne umowy dotyczące robót remontowo-sprzętowych w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych jak również utrzymania infrastruktury drogowej. Umowy zostały zawarte z Zakładem Usług Gminnych Gmina Ełk Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk, NIP 848-187-10-71. Prace remontowe polegają między innymi na profilowaniu dróg, zbieraniu poboczy, uzupełnieniu ubytków kruszywem drogowym, koszeniu poboczy, zamiataniu asfaltów, uzupełnieniu ubytków w drogach masą mineralno-asfaltową, montażu znaków drogowych, czyszczeniu studzienek deszczowych, udroźnieniu przepustów drogowych. Zostało wykonane profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej za pomocą równiarki dociągnikowej w ilości 355,0 km oraz dożwirowanie dróg gminnych w ilości 156,0 km m.in.:

- Sajzy dr nr 016N
- 177037N na odc. Koziki – Sordachy
- Koziki, ul. Spokojna
- Bartosze, ul. Brzozowa i Wierzbowa
- Judziki droga znajdująca się na działce nr 69 obręb Bartosze
- Chełchy droga nr 240N
- Nowa Wieś Ełcka, ul. Kolonia Górna
- Lepaki Wielkie droga znajdująca się na działce nr 112 obręb Lepaki do posesji Lepaki Wielkie 9 i 8
- 177036N w m. Buczki
- Chruściele ul. Rekreacyjna, Sosnowa
- 177014N w m. Mącze
- 177025N w m. Ciernie

Została wykonana również naprawa drogi 177035N na odcinku od nowo wybudowanego wiaduktu do drogi krajowej nr 16 wykonane przy współpracy i na koszt konsorcjum firm TRAKCJA S.A., MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

Koszty poniesione w ramach robót remontowo-sprzętowych na dzień 25.11.2022 r. wynoszą 422 069,14 zł brutto, a w ramach utrzymania infrastruktury drogowej 170 000,00 zł brutto. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg trwają do dnia dzisiejszego.

Umowy na sukcesywny zakup i dostawę kruszywa zostały zawarte dnia 08.04.2022 r. oraz 21.10.2022 r. z Jan Kitowicz TRANS-ŻWIR, Gajewo, ul. Suwalska 6a, 11-500 Giżycko. W drogi gminne do 25.11.2022 r. zostało wbudowane:

- 53,52 ton kruszywa o frakcji 8-16
- 1 288,66 ton mieszanki o frakcji 0-31,5
- 407,36 ton pospółki sortowanej o frakcji 0-20
- 1 660,48 ton tłucznia łamanego o frakcji 4-40

Łączna wartość dostarczonego kruszywa wyniosła 330 045,05zł brutto.

Przy współpracy z sołectwami zostały wykonane również prace remontowe dróg zgodnie z zestawioną tabelą poniżej:

lp	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania i opis
1	<b>Barany</b>	Konserwacja dróg- zakup kruszywa
2	<b>Białojany</b>	Konserwacja drogi gminnej we wsi Zdedy
3	<b>Chelchy</b>	Remont drogi
6	<b>Ciernie</b>	Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków
7	<b>Giże</b>	Naprawa drogi gminnej
8	<b>Konieczki</b>	Poprawa dróg sołeckich
9	<b>Lega</b>	Zakup i wysypanie tłucznia na drodze w Ledze
10	<b>Maleczewo</b>	Poszerzenie i wyrównanie drogi gminnej nr 518 N
11	<b>Mącze</b>	Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem w drogę gminną na terenie sołectwa Mącze
12	<b>Mostolty</b>	Utrzymanie dróg

13	<b>Oracze</b>	Zakup kruszywa do uzupełnienia ubytków
14	<b>Pistki</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie poprzez skarpowanie poboczy i uzupełnienie ubytków kruszywem drogowym
15	<b>Sędki</b>	Naprawa dróg gminnych
16	<b>Siedliska</b>	Naprawa dróg szutrowych na terenie wsi Siedliska
17	<b>Suczki</b>	Remont dróg gminnych
18	<b>Szarejki</b>	Dokończenie drogi na kolonie

Podpisana jest umowa na wspólną realizację przez Gminę Elk i Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 177009N w miejscowości Siedliska na odcinku 3,5 km” na łączną kwotę 130 000,00 zł, z czego wartość dofinansowania od PGL Lasy Państwowe to 100 000,00 zł.

WÓJT  
mgr Tomasz Głowinski



Sporządził: Mateusz Wasilewski



Sprawdził: Marcin Supiński



