

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		część nr 2: "Ogrodzenie miejsca rekreacji i sportu w msc. Chelchy".			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsługa ageodezyjna wy-	kpl		
d.1	0119-03	tyczenie obiektu i inwentaryzacja powykonawcza			
	analogia				
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR-W 2-01	Rozplantowanie terenu po robotach rozbiórkowych i montażowych- ziemia z	m ³		
d.1	0409-02	wykopó pod słupki			
		48*0,3*0,3*0,8	m ³	3,456	
				RAZEM	3,456
3	kalk. własna	dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia panelowego, wysokość panelu ok.	m		
d.1		170 cm bez podmurówki ST: ogrodzenie panelowe - całość konstrukcji ocyn-			
		kowana malowana proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielony), panel ogrodze-			
		niowy 3D, wysokość panelu ok. 170 cm =, szerokość przęsła 2,5 mb, pręty			
		stalowe min. ? 4 mm, mocowane do słupków stalowych o przekroju prostokąt-			
		nym zamkniętym min. 60x40 i obejmami montażowymi - 3 szt. na słupek,			
		słupki zakończone zaślepką, wysokość słupka dostosowana do wysokości pa-			
		nelu, beton pod słupki klasy B20,	m	115,000	
		115		RAZEM	115,000
4	kalk. własna	dostawa i montaż furtki wejściowej o szerokości ok. 100 cm cm wyposażona w	kpl		
d.1		klamkę, wysokość furtki dostosowana do wysokość ogrodzenia (ok. 170 cm),			
		ST: całość konstrukcji ocynkowana malowana proszkowo w kolorze RAL 6005			
		(zielony), szerokość furtki 100-120 cm. Rama furtki wykonana z profilu stalo-			
		wego wypełniona panelem ogrodzeniowym. Furtka wyposażona w klamkę i			
		sprężynę naciągową.	kpl	2,000	
		2		RAZEM	2,000